

Wasser in Litern:	Dosierung:		
	7 Tage	14 Tage	21 Tage
12 Liter	3,5 %	2,60 %	1,80 %
13 Liter	3,30 %	2,40 %	1,70%
14 Liter	3,00 %	2,30 %	1,60 %
15 Liter	2,80 %	2,20 %	1,50 %
16 Liter	2,60 %	2,00 %	1,40 %
17 Liter	2,40 %	1,90 %	1,30 %
18 Liter	2,30 %	1,80 %	1,20 %
19 Liter	2,20 %	1,70 %	1,10 %
20 Liter	2,10 %	1,60 %	1,00 %
21 Liter	2,00 %	1,50 %	1,00 %
22 Liter	1,90 %	1,50 %	1,00 %
23 Liter	1,80 %	1,40 %	1,00 %
24 Liter	1,70 %	1,30 %	0,9 %
25 Liter	1,60 %	1,30 %	0,9 %

Die folgenden Angaben beziehen sich auf Estrichstärken von 40-60mm bei unbeheizten und 60-80mm bei beheizten Estrichkonstruktionen.

Beschleunigung	7-10 Tage	11-14 Tage	15-28 Tage
Crefix Violet:	450 ml	300ml	200 ml